

AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS
Comissão Permanente de Licitação Nova Russas/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° SAAE-TP 03/19

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à TOMADA DE PREÇOS N° SAAE-TP 03/19, cujo objeto é a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, pelo preço global de R\$ **173.403,64 (cento e Setenta e Três Mil Quatrocentos e Três reais e Sessenta e Quatro centavos)**, com prazo de execução de 90 (noventa) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º GUSTAVO XAVIER DE LIMA, portador do RG n° 20074826012 SSP/CE e CPF n°: 062.332.023-10, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) DIAS CORRIDOS**, a contar da data da abertura da licitação.

- ❖ Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Gustavo Xavier de Lima
Millenium Serviços Eireli
Gustavo Xavier de Lima
Procurador
CPF 062 332 023-10

[Handwritten signature]

RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	DATA : 07/08/2019	BDI : 21,90%
	CONTRATANTE:	AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS	FORTE	VERSÃO
ENDEREÇO CERTAME:	Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Dr Almir Farias, 110 - centro - Nova Russas/Ce	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
HORARIO:	14HS00MIN			NBS
MODALIDADE:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº SAAE-TP03/19.			REF.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 (NOVENTA) DIAS			12/2018
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	60 (SESSENTA) DIAS			



1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.448,30	0,84
2	RESERVATORIO ELEVADO	46.140,36	26,61
2.1	CONSTRUÇÃO	33.502,78	19,32
2.2	LIGAÇÃO D'ÁGUA PARA CISTERNA COM TUBULAÇÃO DO CHAFARIZ EXISTENTE	2.101,21	1,21
2.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.783,06	3,34
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.753,31	2,74
3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇO	34.108,36	19,67
3.1	LOCAÇÃO	832,74	0,48
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	24.173,86	13,94
	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE	6.592,55	3,80
3.4	BLOCO DE ANCORAGEM	90,36	0,05
3.5	CAIXA	2.418,85	1,39
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL	44.734,60	25,80
4.1	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO	34.756,82	20,04
4.2	FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS	5.972,99	3,44
4.3	FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS	997,95	0,58
4.4	FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA CAIXA DE REGISTRO (DESCARGA)	3.006,84	1,73
5	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	27.768,80	16,01
5.1	RAMAL PREDIAL	27.768,80	16,01
6	LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL	19.203,22	11,07
6.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	19.203,22	11,07
	VALOR TOTAL:	173.403,64	100,00

Cento e Setenta e Três Mil Quatrocentos e Três reais e Sessenta e Quatro centavos

Gustavo Xavier de Lima
Millenium Serviços Eireli
Gustavo Xavier de Lima
Procurador
CPF 062 332 023-10


José Teixeira Peixoto Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 9264D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
CONTRATANT E:	DATA:	07/08/2019	BDI:	21,90%
ENDEREÇO CERTAME:	FORTE	VERSAO	HORA	MES
HORARIO:	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	DATA REF. 12/2018
MODALIDADE:	Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Dr. Almir Farias, 110 - centro - Nova Russas/Ce			
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	14HS00MIN			
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº SAAE-TP03/19.			
	90 (NOVENTA) DIAS			
	60 (SESSENTA) DIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	133,76	29,29	1.448,30
1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	40,00	9,64	2,11	978,30
2	RESERVATORIO ELEVADO						
2.1	CONSTRUÇÃO						
2.1.1	18406	RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,50m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,43m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m	UN	1,00	27.483,82	6.018,96	33.502,78
2.2	LIGAÇÃO D'ÁGUA PARA CISTERNA COM TUBULAÇÃO DO CHAFARIZ EXISTENTE						
2.2.1	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	60,00	26,95	5,90	2.101,21
2.2.2	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	106,82	23,39	1.971,00
2.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
2.3.1	C2608	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2 1/2" (75mm)	M	42,00	52,60	11,52	130,21
2.3.2	C2649	UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2" (75mm)	UN	4,00	22,44	4,91	5783,06
2.3.3	C1544	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2" (75mm)	UN	4,00	50,67	11,10	64,12
2.3.4	C0025	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PVCX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2")	UN	8,00	113,44	24,84	27,35
2.3.5	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	UN	3,00	208,30	45,62	109,40
2.3.6	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO	UN	1,00	710,04	155,50	247,08
							1.106,24
							761,76
							865,54



R



2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										4.753,31
2.4.1	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	1,00	261,69	57,31	319,00				319,00
2.4.2	C4208	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	1.790,31	392,08	2.182,39				2.182,39
2.4.3	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1.847,35	404,57	2.251,92				2.251,92
3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SERVIÇO										34.108,36
3.1	LOCAÇÃO										832,74
3.1.1	C2874	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	3.785,19	0,18	0,04	0,22				832,74
3.2	MOVIMENTO DE TERRA										24.173,86
3.2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	908,45	5,66	1,24	6,90				6.268,31
3.2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	908,45	16,17	3,54	19,71				17.905,55
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE										6.592,55
3.3.1	C0291	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm	M	3.528,85	1,41	0,31	1,72				6.069,62
3.3.2	C0292	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm	M	256,34	1,67	0,37	2,04				522,93
3.4	BLOCO DE ANCORAGEM										90,36
3.4.1	C3403	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa	M3	0,16	463,31	101,46	564,77				90,36
3.5	CAIXA										2.418,85
3.5.1	C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	UN	5,00	396,86	86,91	483,77				2.418,85
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL										44.734,60
4.1	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO										34.756,82
4.1.1	I3159	TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 50 (NBR-5647) - BDI = 14,50	M	3.528,85	7,44	1,08	8,52				30.065,80
4.1.2	I3160	TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 75 (NBR-5647) - BDI = 14,50	M	256,34	15,98	2,32	18,30				4.691,02
4.2	FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS										5.972,99
4.2.1	I3139	REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 - BDI = 14,50	UN	3,00	7,78	1,13	8,91				26,73
4.2.2	I3107	CURVA 22 30° PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 - BDI = 14,50	UN	12,00	9,85	1,43	11,28				135,36

R

R

